

Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING I ALLMÄN MARK

Gällande Dals-Eds kommuns vägar

Gällande normer och anvisningar för ledningsdragning typ el, tele, VA och fjärrvärme samt entreprenörer vid schaktning, fräsning av kabelgravar inklusive återställningsarbeten

- Före arbetets början skall skriftlig *Ansökan om grävstillstånd* och *Trafikanordningsplan* inlämnas och godkännas.
- Förutsättning för arbetets utförande är att det utförs av yrkeskunnig personal samt att utförandet följer vad som kan förväntas i tekniskt avseende.
Den som är ansvarig för utmärkning/skyltning skall ha genomgått kurs i *Säkerhet på väg*, och vara godkänd.
- Att Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete efterföljs.
- Kringfyllning och läggningsdjup för kablar eller rör skall utföras enligt *AMA Anläggning*. Markeringsband utlägges för respektive kabelsort; el gul, tele orange och kabelteve grön färg.
- Ledningsschakt som korsar väg skall utföras så att trafiken inte onödigt hindras och skall vara återfylld inom två dygn.
- Schaktmassor får ej läggas vid sidan av ledningsgraven så att trafik eller vägunderhåll hindras.
- Resterande fyllning sker med eventuellt uppschaktade, uppfrästa massor om dessa överensstämmer med *AMA Anläggning*, annars anskaffas nytt godkänt material. I hårdgjorda ytor skall överbyggnaden vara av samma typ som i intilliggande yta. Packning skall utföras.
- Asfaltbeläggningskanten kantskäres parallellt eller vinkelrätt med gatan. Beläggningsskanter får inte läggas i hjulspår och skall förskjutas minst 50 cm i förhållande till schaktkanter på samtliga sidor. Är asfaltkanten belägen <100 cm från kantsten eller annat asfaltlut skall även denna del beläggas om.
Om befintlig asfaltbeläggning är <3 år skall beläggningsskanten läggas i gatumitt alt. skall hela gatubreddens beläggas om. Provisoriska lagningar i trafikerade ytor skall omgående ske med asfaltmassa typ AG till intill liggande beläggningshöjd.
Beläggningsarbeten skall vara av samma typ och tjocklek som den borttagna, dock minst 4 cm och maximalt 10 cm.
Beläggningsarbeten när det gäller toppbeläggningar får ej ske efter 15 oktober och ej heller före 1 maj.
- Sättningar i ledningsschakter, som uppstår inom 3 år efter avslutat arbete, skall åtgärdas på bekostnad av ansvarig ledningsägare.
- Inmätning av ledningarna skall göras av ledningsägaren. Inmätning skall göras i kommunens koordinatsystem.
- Ledningarna skall återutsättas av ledningsägaren, utan kostnad, om så begärs.